



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - Distrito de Santa Tereza
SINAPI (12/2023 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO
01			PAVIMENTAÇÃO		
01.01	PRÓPRIA	CPU 002	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA DISPONÍVEL PARA PREPARAÇÃO DO LEITO E ESCORAMENTO DO MEIO FIO (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 102302 DO SINAPI)	M3	EXTENSÃO DO MEIO FIO (4160,00 M) X LARGURA (0,50 M) X ALTURA (0,50 M)
01.02	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4160,00 metros
01.03	PRÓPRIA	CPU 003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M2	COMPRIMENTO MEDIO X LARGURA MEDIA = 300,00 METROS X 7,00 METROS
01.04	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	TRANSPORTE DAS PEDRAS IRREGULARES: COMPRIMENTO MEDIO X LARGURA MEDIA X ESPESSURA X DISTANCIA DA PEDREIRA = 2000,00 METROS X 7,00 METROS X 0,2023 METROS X 30 KM
01.05	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	TRANSPORTE DAS PEDRAS IRREGULARES: COMPRIMENTO MEDIO X LARGURA MEDIA X ESPESSURA X DISTANCIA DA PEDREIRA = 2000,00 METROS X 7,00 METROS X 0,2023 METROS X 16,8 KM
01.06	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA: COMPRIMENTO MEDIO X LARGURA MEDIA X ESPESSURA X DISTANCIA DA PEDREIRA = 300,00 METROS X 7,00 METROS X 0,066 METROS X 30 KM
01.07	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA: COMPRIMENTO MEDIO X LARGURA MEDIA X ESPESSURA X DISTANCIA DA PEDREIRA = 2000 METROS X 7,00 METROS X 0,066 METROS X 16,8KM
01.08	PRÓPRIA	CPU 001	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	METRAGEM TOTAL DA OBRA